

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1. ΟΜΑΔΑ Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	1	m2	3,00	4,50	13,50	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	2	m3	3,00	4,50	13,50	
3	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΙΚ 20.08.01	3	m3	2,00	16,70	33,40	
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	4	m3	6,00	4,50	27,00	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	5	m3	8,00	0,90	7,20	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.01	6	m3	13,00	6,70	87,10	
7	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	7	tonx1 0m	20,00	5,60	112,00	
8	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ 20.41	8	m3x1 00 m	19,00	2,20	41,80	
9	Ενοκίαση κάδου χωρητικότητας 8 έως 10 m3 και φόρτωση σε αυτόν οιωνδήποτε υλικών.	ΝΑΟΙΚ Ν20.30.01	9	TEM	9,00	160,00	1.440,00	
10	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΝΑΟΙΚ 21.01.01.02	10	h	1,00	3,40	3,40	
11	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΝΑΟΙΚ 21.01.01.03	11	h	1,00	4,50	4,50	
12	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα, ισχύος 1,0 έως 2,5 kW	ΝΑΟΙΚ 21.01.02.02	12	h	1,00	3,30	3,30	
13	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΝΑΟΙΚ 21.03.01	13	m	1,00	7,90	7,90	
14	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	14	m3	4,00	22,50	90,00	
15	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσως	ΝΑΟΙΚ 22.03	15	m3	3,00	5,60	16,80	
16	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	16	m3	5,00	15,70	78,50	
17	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	17	m3	1,00	28,00	28,00	
18	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	18	m3	5,00	56,00	280,00	
19	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	19	m2	11,00	7,90	86,90	
Σε μεταφορά							2.374,80	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							2.374,80	
20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	20	m2	9,00	11,20	100,80	
21	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	21	m2	16,00	4,50	72,00	
22	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	22	m2	3,00	6,70	20,10	
23	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	23	m2	10,00	9,00	90,00	
24	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	24	m2	30,00	5,60	168,00	
25	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.02	25	TEM	5,00	9,00	45,00	
26	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	26	TEM	4,00	39,00	156,00	
27	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	27	m	5,00	7,75	38,75	
28	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.35	28	TEM	4,00	3,90	15,60	
29	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	ΝΑΟΙΚ 22.36.01	29	TEM	3,00	45,00	135,00	
30	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άσπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.37.01	30	MM	4,00	16,70	66,80	
31	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άσπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.01	31	TEM	1,00	22,50	22,50	
32	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άσπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	32	TEM	1,00	28,00	28,00	
33	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	33	m2	10,00	16,80	168,00	
34	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	34	m2	23,00	5,60	128,80	
35	Καθαίρεση οροφoκονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	35	m2	14,00	9,00	126,00	
36	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	36	m2	20,00	2,20	44,00	
37	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριoσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 22.61	37	m2	24,00	2,70	64,80	
38	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	38	m2	16,00	5,00	80,00	
39	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΝΑΟΙΚ 22.70.03	39	m2	7,00	11,20	78,40	
40	Καθαίρεση τμήματος δαπέδου για τη δημιουργία καναλιού	ΝΑΟΙΚ Ν22.20.01.01	40	m	9,00	18,00	162,00	
41	Διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε υπάρχοντα χωρίσματα γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Ν22.30.07.01	41	TEM	4,00	120,00	480,00	
Σε μεταφορά							4.665,35	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							4.665,35	
42	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών μετά προσοχής	ΝΑΟΙΚ Ν22.45.01	42	m2	8,00	17,36	138,88	
43	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών άνευ προσοχής	ΝΑΟΙΚ Ν22.45.03	43	m2	3,00	9,19	27,57	
44	Αποξήλωση μοκέτας ή πλαστικών πλακιδίων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ Ν22.50.01	44	m2	17,00	6,03	102,51	
45	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	45	m2	60,00	5,60	336,00	
46	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.04	46	m2	10,00	2,80	28,00	
47	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	47	m2	60,00	5,60	336,00	
48	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.	ΝΑΟΙΚ 23.10.01	48	κ.α.	1,00	280,00	280,00	
49	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΝΑΟΙΚ 23.10.02	49	κ.α.	1,00	90,00	90,00	
50	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	ΝΑΟΙΚ 23.10.03	50	κ.α.	1,00	135,00	135,00	
51	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	51	m2	10,00	0,65	6,50	
52	Ενοίκιο ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν23.04.01	52	m2/μ ήνα	60,00	1,60	96,00	
53	Γαρμπλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.01	53	m3	1,00	73,00	73,00	
54	Γαρμπλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	54	m3	1,00	78,00	78,00	
55	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΝΑΟΙΚ 32.01.01	55	m3	1,00	73,00	73,00	
56	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.01.02	56	m3	1,00	78,00	78,00	
57	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	57	m3	1,00	84,00	84,00	
58	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	58	m3	1,00	90,00	90,00	
59	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	59	m3	1,00	95,00	95,00	
60	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	60	m3	1,00	101,00	101,00	
61	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΝΑΟΙΚ 32.02.01	61	m3	1,00	67,00	67,00	
Σε μεταφορά							6.980,81	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							6.980,81	
62	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.02.02	62	m3	1,00	73,00	73,00	
63	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	63	m3	1,00	78,00	78,00	
64	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	64	m3	1,00	84,00	84,00	
65	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΝΑΟΙΚ 32.05.01	65	m3	1,00	90,00	90,00	
66	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.05.02	66	m3	2,00	95,00	190,00	
67	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	67	m3	1,00	101,00	101,00	
68	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	68	m3	2,00	106,00	212,00	
69	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη	ΝΑΟΙΚ 32.15	69	m3	1,00	33,50	33,50	
70	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.25.01	70	m3	1,00	16,80	16,80	
71	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	71	m3	1,00	16,80	16,80	
72	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	72	m3	1,00	16,80	16,80	
73	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	73	m ²	2,00	15,70	31,40	
74	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	ΝΑΟΙΚ 38.10	74	m ²	5,00	5,60	28,00	
75	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	75	m ²	3,00	20,25	60,75	
76	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	76	m	20,00	2,80	56,00	
77	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας B500A	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	77	kg	2,00	1,13	2,26	
78	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	78	kg	2,00	1,07	2,14	
79	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	79	kg	2,00	1,01	2,02	
80	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	80	m ²	10,00	2,20	22,00	
81	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	81	m ²	2,00	19,50	39,00	
Σε μεταφορά							8.136,28	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							8.136,28	
82	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	82	m2	2,00	33,50	67,00	
83	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	83	m2	2,00	22,50	45,00	
84	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	84	m2	2,00	33,50	67,00	
85	Αποκατάσταση πλινθοδομών δρομικών, έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ Ν46.01.02.01	85	TEM	6,00	10,00	60,00	
86	Αποκατάσταση πλινθοδομών δρομικών, 1,00 m2 έως 2,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν46.01.02.03	86	TEM	8,00	28,00	224,00	
87	Αποκατάσταση πλινθοδομών (μπατικών)	ΝΑΟΙΚ Ν46.10.04.01	87	TEM	3,00	20,00	60,00	
88	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	ΝΑΟΙΚ 47.10.01	88	m2	9,00	19,70	177,30	
89	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	ΝΑΟΙΚ 47.10.02	89	m2	7,00	28,00	196,00	
90	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	ΝΑΟΙΚ 47.10.03	90	m2	9,00	36,50	328,50	
91	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	91	m	10,00	16,80	168,00	
92	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	92	m	6,00	19,70	118,20	
93	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	93	m2	9,00	2,60	23,40	
94	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	ΝΑΟΙΚ 49.10	94	m	12,00	7,30	87,60	
95	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	ΝΑΟΙΚ 50.01.01	95	m2	2,00	135,00	270,00	
96	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 50.10	96	m2	10,00	56,00	560,00	
97	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 50.15.02	97	m2	6,00	168,00	1.008,00	
98	Τοιχοπετάσματα πυράντοχα, F 90 min, πάχους 140 mm, ενδεικτικού τύπου K234 της KNAUF, επενδεδυμένα αμφίπλευρα με πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 20 mm, επί μεταλλικού σκελετού, με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 10 cm.	ΝΑΟΙΚ Ν50.06.01.04	98	m2	2,00	89,70	179,40	
99	Τοιχοπέτασμα δύο ορατών όψεων από διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα 12,5mm και στη μια πλευρά και διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα στην άλλη	ΝΑΟΙΚ Ν50.06.01.10	99	m2	4,00	327,33	1.309,32	
100	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΝΑΟΙΚ 71.01.04	100	m2	32,00	16,80	537,60	
101	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	101	m2	13,00	13,50	175,50	
Σε μεταφορά							13.798,10	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							13.798,10	
102	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	102	m2	12,00	11,20	134,40	
103	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.46	103	m2	9,00	12,90	116,10	
104	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΝΑΟΙΚ 71.61.01	104	m2	15,00	20,00	300,00	
105	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, με ημίλευκο τσιμέντο	ΝΑΟΙΚ 71.61.04	105	m2	12,00	21,00	252,00	
106	Προσαύξηση πηχής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ 71.71	106	m2	36,00	0,68	24,48	
107	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.81	107	MM	18,00	11,20	201,60	
108	Πρόσθετη πηχή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 71.82	108	MM	20,00	1,10	22,00	
109	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.83	109	MM	10,00	28,00	280,00	
110	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.85	110	m2	15,00	18,00	270,00	
111	Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων, έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ Ν171.31.01	111	TEM	32,00	6,19	198,08	
112	Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων, 0,25 έως 1,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν171.31.02	112	TEM	28,00	12,80	358,40	
113	Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων, 1,00 έως 2,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν171.31.03	113	TEM	23,00	18,53	426,19	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							16.381,35	16.381,35
2. ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 52.51	114	m2	9,00	13,50	121,50	
2	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων με καπλαμά δρυός	ΝΑΟΙΚ 52.52.01	115	m2	6,00	50,50	303,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ 52.96.01	116	m2	3,00	33,70	101,10	
4	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 30 mm	ΝΑΟΙΚ 52.96.02	117	m2	4,00	45,00	180,00	
5	Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	ΝΑΟΙΚ 52.97	118	m2	4,00	280,00	1.120,00	
6	Επισκευή δαπέδου ραμποτέ εκ ξυλείας δρυός	ΝΑΟΙΚ Ν153.30.01.01	119	TEM	2,00	75,00	150,00	
7	Δάπεδο τύπου Laminate	ΝΑΟΙΚ Ν153.31.01.01	120	m2	3,00	37,24	111,72	
8	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	ΝΑΟΙΚ 53.50.01	121	MM	26,00	5,60	145,60	
9	Αντικατάσταση σποραδική με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν172.11.01	122	TEM	16,00	2,00	32,00	
10	Αντικατάσταση σποραδική με κοίλα κεραμίδια	ΝΑΟΙΚ Ν172.04.01	123	TEM	10,00	3,00	30,00	
11	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	ΝΑΟΙΚ 72.23	124	m2	12,00	11,20	134,40	
Σε μεταφορά							2.429,32	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							2.429,32	16.381,35
12	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 72.65	125	m2	4,00	45,00	180,00	
13	Μόρφωση λωριδών (οδηγοί κίνησης) με ειδικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Ν173.16.01.01	126	m	15,00	9,00	135,00	
14	Αντικατάσταση πλακιδίων τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, επιφανείας έως 0,25m2	ΝΑΟΙΚ Ν173.26.01.01	127	TEM	12,00	10,00	120,00	
15	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	128	m2	6,00	31,50	189,00	
16	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	129	m2	9,00	33,50	301,50	
17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	130	m2	8,00	36,00	288,00	
18	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	131	m2	12,00	33,50	402,00	
19	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	132	m2	13,00	36,00	468,00	
20	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	133	MM	20,00	4,50	90,00	
21	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	134	m2	12,00	15,70	188,40	
22	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΝΑΟΙΚ 73.36.03	135	m2	10,00	20,20	202,00	
23	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	136	m2	6,00	14,60	87,60	
24	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.02	137	m2	8,00	12,30	98,40	
25	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	138	MM	23,00	9,00	207,00	
26	Στίλβωσις επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Ν173.61.07	139	m2	26,00	5,11	132,86	
27	Καθαρισμός επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Ν173.61.08	140	m2	30,00	8,17	245,10	
28	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.75	141	MM	26,00	3,90	101,40	
29	Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Ν173.76.01	142	MM	10,00	4,50	45,00	
30	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	ΝΑΟΙΚ 73.78	143	MM	5,00	33,50	167,50	
31	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	ΝΑΟΙΚ 73.79	144	MM	6,00	28,00	168,00	
32	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 73.90.02	145	MM	4,00	7,80	31,20	
33	Εξισωπτικές ταινίες από λάμες αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν173.90.02.01	146	MM	9,00	10,89	98,01	
Σε μεταφορά							6.375,29	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							6.375,29	16.381,35
34	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.91	147	m2	21,00	22,50	472,50	
35	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96	148	m2	19,00	19,70	374,30	
36	Επιστρώσεις δαπέδων διά πλαστικών λωρίδων (ρολό)	ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01.02	149	m2	6,00	13,54	81,24	
37	Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες LINOLEUM τύπου LINOSOM VENETO πάχους 2,5 mm της FORBO KROMMENIE ή παρομοίου , πλάτους 2 μ.και πάχ.2,5 χιλ	ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01.04	150	m2	12,00	26,00	312,00	
38	Περιθώρια (Σοβατεπιά) απο υλικό LINOSEOM VENETO πάχους 2,5 mm της FORBO KROMMENIE	ΝΑΟΙΚ Ν173.96.02.03	151	m	20,00	5,40	108,00	
39	Προετοιμασία επιφανείας δαπέδου με ειδικό κονίαμα	ΝΑΟΙΚ Ν173.97.02	152	m2	20,00	3,00	60,00	
40	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα	ΝΑΟΙΚ 73.98	153	m2	16,00	20,20	323,20	
41	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.99	154	MM	10,00	4,50	45,00	
42	Καθαρισμός μαρμαρίνων λωρίδων, σοβατεπιά	ΝΑΟΙΚ Ν174.20.01.01	155	MM	18,00	3,52	63,36	
43	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.95.02	156	MM	4,00	8,40	33,60	
44	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.95.04	157	MM	6,00	10,10	60,60	
45	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.01	158	m2	3,00	78,50	235,50	
46	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.03	159	m2	1,00	101,00	101,00	
47	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	160	MM	8,00	10,10	80,80	
48	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.02	161	m2	2,00	78,50	157,00	
49	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.04	162	m2	3,00	73,00	219,00	
50	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	163	m2	4,00	84,00	336,00	
51	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	164	m2	3,00	95,00	285,00	
52	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.76.02	165	m2	3,00	105,00	315,00	
53	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	ΝΑΟΙΚ 75.80	166	MM	3,00	145,00	435,00	
54	Προετοιμασία ξύλιν ή μεταλ υαλοστ.	ΝΑΟΙΚ Ν176.01.02.01	167	MM	76,00	1,43	108,68	
55	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.03	168	m2	65,00	25,80	1.677,00	
Σε μεταφορά							12.259,07	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							12.259,07	16.381,35
56	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.02.03	169	m2	49,00	27,20	1.332,80	
57	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	170	m2	4,00	38,90	155,60	
58	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.02	171	m2	4,00	41,40	165,60	
59	Πλαστικά φύλλα (plexy-glass)	ΝΑΟΙΚ Ν176.20.02.01	172	m2	10,00	93,82	938,20	
60	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	173	m2	2,00	155,00	310,00	
61	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΝΑΟΙΚ 54.51	174	m2	4,00	168,00	672,00	
62	Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά	ΝΑΟΙΚ 54.71	175	m2	5,00	95,00	475,00	
63	Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.89	176	m	10,00	22,50	225,00	
64	Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων, δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 54.90.01	177	m	10,00	11,00	110,00	
65	Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων, μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 54.90.02	178	m	10,00	16,80	168,00	
66	Επισκευή υαλοστασίων ξύλινων	ΝΑΟΙΚ Ν154.22.01	179	TEM	12,00	50,00	600,00	
67	Επισκευή παραθύρων και εξωστοθυρών γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν154.26.01	180	TEM	6,00	70,00	420,00	
68	Αντικατάσταση πλαστικών ρολλών παραθύρων ή εξωστοθυρών	ΝΑΟΙΚ Ν154.32.02	181	TEM	2,00	230,00	460,00	
69	Επισκευή ξυλ. θυρών διατηρητέων	ΝΑΟΙΚ Ν154.40.02.01	182	TEM	4,00	120,00	480,00	
70	Επισκευή πρεσσαριστών θυρών	ΝΑΟΙΚ Ν154.63.03.01	183	TEM	18,00	60,00	1.080,00	
71	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 22 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.01	184	m2	12,00	39,00	468,00	
72	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 16 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.02	185	m2	10,00	36,50	365,00	
73	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΝΑΟΙΚ 56.07	186	m2	9,00	45,00	405,00	
74	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΝΑΟΙΚ 56.17	187	m2	4,00	16,80	67,20	
75	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	188	m2	2,00	28,00	56,00	
76	Επισκευή ερμαρίων	ΝΑΟΙΚ Ν156.23.02	189	TEM	11,00	15,71	172,81	
77	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΝΑΟΙΚ 61.11	190	kg	6,00	1,70	10,20	
78	Γωνιόκρانا προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 61.12	191	m	10,00	3,90	39,00	
Σε μεταφορά							21.434,48	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							21.434,48	16.381,35
79	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 61.13	192	m	10,00	2,60	26,00	
80	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	193	kg	50,00	3,40	170,00	
81	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	194	kg	20,00	3,10	62,00	
82	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	195	kg	20,00	2,80	56,00	
83	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	196	kg	65,00	5,00	325,00	
84	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	197	kg	50,00	5,60	280,00	
85	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.25	198	kg	50,00	6,70	335,00	
86	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΝΑΟΙΚ 62.30	199	kg	10,00	11,20	112,00	
87	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	200	m ²	3,00	200,00	600,00	
88	Επισκευή σιδηρών θυρών	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01	201	TEM	2,00	100,00	200,00	
89	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών συρτών	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.01	202	TEM	13,00	20,46	265,98	
90	Αντικατάσταση συρτών σε ξύλινες θύρες	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.03	203	TEM	12,00	4,00	48,00	
91	Αντικατάσταση εξαρτήματος κλειδαριάς	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.04	204	TEM	10,00	9,00	90,00	
92	Αντικατάσταση ζεύγους χειρολαβών	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.05	205	TEM	10,00	15,63	156,30	
93	Αντικατάσταση ζεύγους χειρολαβών παραθύρων αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.06	206	TEM	10,00	20,02	200,20	
94	Αντικατάσταση χειρολαβών σιδηρών παραθύρων	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.07	207	TEM	19,00	6,00	114,00	
95	Αντικατάσταση κλειδαριάς (τύπου yale)	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.08	208	TEM	23,00	17,78	408,94	
96	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών επαναφοράς	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.09	209	TEM	6,00	55,00	330,00	
97	Αντικατάσταση κλειδαριάς πόμολο (μεταλλική)	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.12	210	TEM	6,00	20,02	120,12	
98	Αντικατάσταση κλειδαριάς πόμολο (πλαστική)	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.13	211	TEM	6,00	40,02	240,12	
99	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας πανικού σε μονόφυλλη θύρα και της ανάλογης κλειδαριάς και των παρελκόμενων μηχανισμών.	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.14	212	TEM	3,00	121,87	365,61	
100	Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριάς ασφαλείας (τρίαινα)	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.15	213	TEM	4,00	66,24	264,96	
101	Κλειδαριά (τύπου yale).	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.18	214	TEM	8,00	35,00	280,00	
Σε μεταφορά							26.484,71	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							26.484,71	16.381,35
102	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	215	kg	20,00	4,50	90,00	
103	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.16.02	216	m	10,00	14,00	140,00	
104	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	217	m	10,00	17,40	174,00	
105	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΝΑΟΙΚ 64.31	218	m2	10,00	4,70	47,00	
106	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	ΝΑΟΙΚ 64.46	219	m	10,00	0,65	6,50	
107	Σιδηρά κιγκλιδώματα προστασίας υαλοπινάκων	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.01	220	kg	90,00	2,50	225,00	
108	Μεταλλικά εμπόδια (κολωνάκια)	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.02	221	TEM	6,00	5,00	30,00	
109	Επισκευή υαλόθ. αλουμινίου ανοιγόμ.	ΝΑΟΙΚ Ν165.02.01.01	222	TEM	2,00	37,81	75,62	
110	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02	223	m2	2,00	155,00	310,00	
111	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03	224	m2	2,00	145,00	290,00	
112	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	225	m2	12,00	45,00	540,00	
113	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.31	226	m2	9,00	56,00	504,00	
114	Επισκευή υαλοστασίων αλουμινίου (ανοιγόμενα)	ΝΑΟΙΚ Ν165.17.02.01	227	TEM	18,00	23,83	428,94	
115	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	228	m2	30,00	3,90	117,00	
116	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	229	m2	412,00	1,70	700,40	
117	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	230	m2	95,00	2,20	209,00	
118	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	231	m2	280,00	3,40	952,00	
119	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.17.02	232	m2	300,00	2,80	840,00	
120	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ 77.20.04	233	m2	60,00	2,70	162,00	
121	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.25	234	m2	30,00	6,60	198,00	
122	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου	ΝΑΟΙΚ 77.26.02	235	m2	40,00	2,20	88,00	
123	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ 77.27.02	236	m2	55,00	2,25	123,75	
124	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.28	237	m2	63,00	3,35	211,05	
Σε μεταφορά							32.946,97	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							32.946,97	16.381,35
125	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.30	238	m2	28,00	2,25	63,00	
126	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	239	m2	20,00	6,70	134,00	
127	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	240	m2	60,00	6,70	402,00	
128	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ 77.66	241	m2	63,00	7,80	491,40	
129	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ 77.67.01	242	MM	9,00	1,35	12,15	
130	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	243	MM	12,00	2,25	27,00	
131	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	244	MM	9,00	3,40	30,60	
132	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	245	MM	8,00	4,50	36,00	
133	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	246	m2	89,00	9,00	801,00	
134	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	247	m2	62,00	10,10	626,20	
135	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	248	m2	75,00	9,50	712,50	
136	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	249	m2	68,00	13,50	918,00	
137	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	250	m2	78,00	14,00	1.092,00	
138	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαίοχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.82	251	m2	63,00	11,80	743,40	
139	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	252	m2	50,00	9,00	450,00	
Σε μεταφορά							39.486,22	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							39.486,22	16.381,35
140	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	253	m2	50,00	12,40	620,00	
141	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	254	m2	256,00	5,00	1.280,00	
142	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	ΝΑΟΙΚ 77.92.02	255	m2	59,00	3,40	200,60	
143	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	256	m2	100,00	5,00	500,00	
144	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	257	m2	20,00	2,80	56,00	
145	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ 77.97	258	m2		13,50		
146	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	259	m2	500,00	0,34	170,00	
147	Βαφή εσωτερικών-επιφανειών επιχρισμάτων σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΝΑΟΙΚ 77.102	260	m2	20,00	13,50	270,00	
148	Ανακαίνιση υδροχρωματισμών επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Ν\77.10.01	261	m2	30,00	5,98	179,40	
149	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών ριπολίνης επί τοίχων ή ξυλίνων επιφανειών δια ριπολίνης σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν\77.62.01.01	262	m2	65,00	6,92	449,80	
150	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν\77.72.01.01	263	m2	29,00	9,45	274,05	
151	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν\77.72.02.01	264	m2	32,00	10,47	335,04	
152	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.03.01	265	m2	120,00	8,45	1.014,00	
153	Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Ν\77.89	266	m2	20,00	45,21	904,20	
154	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.03	267	m2	10,00	14,30	143,00	
155	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.06	268	m2	5,00	18,20	91,00	
156	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.07	269	m2	6,00	16,30	97,80	
157	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.08	270	m2	7,00	16,80	117,60	
158	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	271	m2	4,00	18,00	72,00	
159	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	272	m2	30,00	31,50	945,00	
160	Περσιδωτά προπετάσματα	ΝΑΟΙΚ 78.13	273	m2	10,00	25,90	259,00	
161	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΝΑΟΙΚ 78.21	274	m2	9,00	56,00	504,00	
162	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	275	m2	10,00	22,50	225,00	
Σε μεταφορά							48.193,71	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							48.193,71	16.381,35
163	Ψευδοροφή από πλάκες οрукτών ινών πάχους 15 mm, διαστάσεων 600x600 mm, με τις σιδηροκατασκευές στήριξης και ανάρτησης.	ΝΑΟΙΚ Ν178.30.01.01	276	m2	32,00	33,61	1.075,52	
164	Αντικατάσταση πλάκας ψευδοροφής, από οрукτές ίνες, διαστάσεων 120 x 60 cm.	ΝΑΟΙΚ Ν178.30.01.03	277	τεμ.	40,00	9,00	360,00	
165	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	278	m2	89,00	2,20	195,80	
166	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	ΝΑΟΙΚ 79.03	279	m2	68,00	2,00	136,00	
167	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	280	m2	100,00	7,90	790,00	
168	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη οрукτών ψηφιδών	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	281	m2	90,00	14,60	1.314,00	
169	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	282	m2	87,00	13,50	1.174,50	
170	Επίστρωση απλή με υαλούφασμα επί ασφαλτικού υλικού	ΝΑΟΙΚ 79.14	283	m2	100,00	1,30	130,00	
171	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	ΝΑΟΙΚ 79.15.02	284	m2	125,00	2,70	337,50	
172	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.21	285	kg	50,00	1,35	67,50	
173	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.22	286	kg	100,00	1,70	170,00	
174	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.23	287	kg	50,00	1,60	80,00	
175	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΝΑΟΙΚ 79.24	288	kg	22,00	9,00	198,00	
176	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	ΝΑΟΙΚ 79.34	289	m2	30,00	10,10	303,00	
177	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.35	290	MM	20,00	3,90	78,00	
178	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	291	MM	19,00	11,20	212,80	
179	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.38	292	MM	29,00	8,40	243,60	
180	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.40	293	m2	24,00	13,50	324,00	
181	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.45	294	m2	26,00	14,00	364,00	
182	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.47	295	m2	10,00	11,80	118,00	
183	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.48	296	m2	12,00	12,30	147,60	
184	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες οрукτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.55	297	m2	9,00	14,00	126,00	
185	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.60	298	m2	11,00	16,80	184,80	
186	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντοειδές γαλάκτωμα τύπου ενδεικτικού τύπου Aquamat Elastic.	ΝΑΟΙΚ Ν179.02.03	299	m2	36,00	11,34	408,24	
Σε μεταφορά							56.732,57	16.381,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Από μεταφορά							56.732,57	16.381,35
187	Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος με μη συρρικνούμενα επισκευαστικά κονιάματα	ΝΑΟΙΚ Ν179.03.4	300	m	63,00	20,00	1.260,00	
188	Επιστρώσεις με ελαστομ. μεμβράνες	ΝΑΟΙΚ Ν179.11.01.01	301	m2	10,00	14,74	147,40	
189	Επάλειψις με ελαστομερές ασφαλτικό στεγανωτικό διάλυμα τύπου ΕΣΧΑ ΡΟΥΦΚΟΤ Νο10 (φράγμα υδρατμών) ή παρομοίου	ΝΑΟΙΚ Ν179.13.01.01	302	m2	60,00	2,80	168,00	
190	Υγρομόνωση δαπέδων και τοιχείων με υλικό τύπου CERESIT BLACKDICHT - CP42 , ή παρομοίου	ΝΑΟΙΚ Ν179.13.01.03	303	m2	37,00	6,50	240,50	
191	Επίστρωση με στεγανοποιητική μεμβράνη ελαστομερή τύπου EPDM βάρους 4 Kg/m2	ΝΑΟΙΚ Ν179.20.01.05	304	m2	4,00	15,50	62,00	
192	Ελαστικά παρεμβύσματα υαλοπινάκων παραθύρων.	ΝΑΟΙΚ Ν179.38.01	305	m	50,00	3,00	150,00	
193	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	306	m3	5,00	0,38	1,90	
194	Επένδυση πρανών με φυτική γη	ΝΑΟΔΟ Α24.1	307	m2	10,00	0,65	6,50	
195	Επενδύσεις εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας με εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα τύπου terostone	ΝΑΟΙΚ Ν173.34.04	308	m2	23,00	28,00	644,00	
Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							59.412,87	59.412,87
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	13.642,96
Άθροισμα Απρόβλεπτα							15,00%	13.415,58
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								2.000,00
Άθροισμα ΦΠΑ							24,00%	25.164,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								130.017,42

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μάρτιος 2018
Η συντάξασα

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών


Στέλλα Φυδάνη
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.


Ιωάννης Μπαρμπάρεος
Γεωλ. Μηχανικός


Αλέξανδρος Παπαδόπουλος
Πολ. Μηχανικός

