

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΜΑΔΑ Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	1	m2	3,00	4,50	13,50	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	2	m3	3,00	4,50	13,50	
3	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΙΚ 20.08.01	ΟΙΚ 2142	3	m3	2,00	16,70	33,40	
4	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	4	m3	6,00	4,50	27,00	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	5	m3	8,00	0,90	7,20	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.01	ΟΙΚ 2172	6	m3	13,00	6,70	87,10	
7	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	7	tonx1 0m	20,00	5,60	112,00	
8	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλύν αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ 20.41	ΟΙΚ 2178	8	m3x1 00 m	19,00	2,20	41,80	
9	Ενοικίαση κάδου χωρητικότητας 8 έως 10 m3 και φόρτωση σε αυτόν οιαδήποτε υλικών.	ΝΑΟΙΚ Ν20.30.01	ΟΙΚ 2171	9	TEM	13,00	160,00	2.080,00	
10	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΝΑΟΙΚ 21.01.01.02	ΟΙΚ 2185	10	h	10,00	3,40	34,00	
11	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΝΑΟΙΚ 21.01.01.03	ΟΙΚ 2186	11	h	11,00	4,50	49,50	
12	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα, ισχύος 1,0 έως 2,5 kW	ΝΑΟΙΚ 21.01.02.02	ΟΙΚ 2185	12	h	9,00	3,30	29,70	
13	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΝΑΟΙΚ 21.03.01	ΥΔΡ 6620.1	13	001	1,00	7,90	7,90	
14	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	14	m3	4,00	22,50	90,00	
15	Διαλογή των χρησίων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.03	ΟΙΚ 2212	15	m3	3,00	5,60	16,80	
16	Καθαυρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	16	m3	5,00	15,70	78,50	
Σε μεταφορά								2.721,90	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.721,90	
17	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	17	m3	1,00	28,00	28,00	
18	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	18	m3	5,00	56,00	280,00	
19	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	19	m2	11,00	7,90	86,90	
20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	20	m2	9,00	11,20	100,80	
21	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	21	m2	26,00	4,50	117,00	
22	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	22	m2	31,00	6,70	207,70	
23	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	23	m2	10,00	9,00	90,00	
24	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	24	m2	30,00	5,60	168,00	
25	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.02	ΟΙΚ 2261B	25	TEM	5,00	9,00	45,00	
26	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.08	ΟΙΚ 2264.1Δ	26	TEM	4,00	39,00	156,00	
27	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	ΟΙΚ 2265A	27	001	5,00	7,75	38,75	
28	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.35	ΟΙΚ 2267	28	TEM	4,00	3,90	15,60	
29	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	ΝΑΟΙΚ 22.36.01	ΟΙΚ 2268A	29	TEM	3,00	45,00	135,00	
30	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.37.01	ΟΙΚ 2269A	30	MM	4,00	16,70	66,80	
31	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.01	ΟΙΚ 2271A	31	TEM	1,00	22,50	22,50	
32	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ 2272A	32	TEM	1,00	28,00	28,00	
33	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	33	m2	47,00	16,80	789,60	
Σε μεταφορά								5.097,55	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.097,55	
34	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	34	m2	23,00	5,60	128,80	
35	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	35	m2	14,00	9,00	126,00	
36	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	36	m2	60,00	2,20	132,00	
37	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ 2239	37	m2	54,00	2,70	145,80	
38	Αποξήλωσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	38	m2	16,00	5,00	80,00	
39	Αποξήλωσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΝΑΟΙΚ 22.70.03	ΟΙΚ 2275	39	m2	7,00	11,20	78,40	
40	Καθαίρεση τμήματος δαπέδου για τη δημιουργία καναλιού	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01.01	ΟΙΚ 2236	40	001	9,00	18,00	162,00	
41	Διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε υπάρχοντα χωρίσματα γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Ν\22.30.07.01	ΟΙΚ 2264.1Γ	41	TEM	4,00	120,00	480,00	
42	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών μετά προσοχής	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01	ΟΙΚ 2275	42	m2	8,00	17,36	138,88	
43	Αποξήλωση ξυλίνων ντουλαπιών άνευ προσοχής	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.03	ΟΙΚ 2275	43	m2	3,00	9,19	27,57	
44	Αποξήλωση μοκέτας ή πλαστικών πλακιδίων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ Ν\22.50.01	ΟΙΚ 2275	44	m2	17,00	6,03	102,51	
45	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	45	m2	60,00	5,60	336,00	
46	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.04	ΟΙΚ 2304	46	m2	10,00	2,80	28,00	
47	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	47	m2	60,00	5,60	336,00	
48	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.	ΝΑΟΙΚ 23.10.01	ΟΙΚ 2303	48	κ.α.	2,00	280,00	560,00	
49	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΝΑΟΙΚ 23.10.02	ΟΙΚ 2303	49	κ.α.	2,00	90,00	180,00	
50	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	ΝΑΟΙΚ 23.10.03	ΟΙΚ 2303	50	κ.α.	2,00	135,00	270,00	
51	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	51	m2	10,00	0,65	6,50	
52	Ενοίκιο ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\23.04.01	ΟΙΚ 2303	52	m2/μ ήνα	60,00	1,60	96,00	
53	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.01	ΟΙΚ 3207	53	m3	5,00	73,00	365,00	
54	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	ΟΙΚ 3208	54	m3	7,00	78,00	546,00	
55	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΝΑΟΙΚ 32.01.01	ΟΙΚ 3211	55	m3	1,00	73,00	73,00	
Σε μεταφορά								9.496,01	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								9.496,01	
56	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.01.02	ΟΙΚ 3212	56	m3	4,00	78,00	312,00	
57	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	57	m3	7,00	84,00	588,00	
58	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	58	m3	2,00	90,00	180,00	
59	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	59	m3	1,00	95,00	95,00	
60	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	60	m3	1,00	101,00	101,00	
61	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΝΑΟΙΚ 32.02.01	ΟΙΚ 3211	61	m3	1,00	67,00	67,00	
62	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.02.02	ΟΙΚ 3212	62	m3	3,00	73,00	219,00	
63	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	63	m3	1,00	78,00	78,00	
64	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	64	m3	1,00	84,00	84,00	
65	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΝΑΟΙΚ 32.05.01	ΟΙΚ 3211	65	m3	1,00	90,00	90,00	
66	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.05.02	ΟΙΚ 3212	66	m3	3,00	95,00	285,00	
Σε μεταφορά								11.595,01	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								11.595,01	
67	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	ΟΙΚ 3213	67	m3	3,00	101,00	303,00	
68	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	68	m3	2,00	106,00	212,00	
69	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη	ΝΑΟΙΚ 32.15	ΟΙΚ 7933.1	69	m3	1,00	33,50	33,50	
70	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.25.01	ΟΙΚ 3223Α.3	70	m3	1,00	16,80	16,80	
71	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	71	m3	1,00	16,80	16,80	
72	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	72	m3	2,00	16,80	33,60	
73	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	73	m2	56,00	15,70	879,20	
74	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	ΝΑΟΙΚ 38.10	ΟΙΚ 3841	74	m2	27,00	5,60	151,20	
75	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	75	m2	8,00	20,25	162,00	
76	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	76	001	20,00	2,80	56,00	
77	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας B500A	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	ΟΙΚ 3872	77	kg	56,00	1,13	63,28	
78	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	78	kg	39,00	1,07	41,73	
79	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	79	kg	35,00	1,01	35,35	
80	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	80	m2	45,00	2,20	99,00	
81	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	81	m2	28,00	19,50	546,00	
82	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	82	m2	23,00	33,50	770,50	
83	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	83	m2	31,00	22,50	697,50	
Σε μεταφορά								15.712,47	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								15.712,47	
84	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	ΟΙΚ 4664.1	84	m2	17,00	33,50	569,50	
85	Αποκατάσταση πλινθοδομών δρομικών, έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ Ν46.01.02.01	ΟΙΚ 4622.1	85	TEM	6,00	10,00	60,00	
86	Αποκατάσταση πλινθοδομών δρομικών, 1,00 m2 έως 2,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν46.01.02.03	ΟΙΚ 4622.1	86	TEM	8,00	28,00	224,00	
87	Αποκατάσταση πλινθοδομών (μπατικών)	ΝΑΟΙΚ Ν46.10.04.01	ΟΙΚ 4664.1	87	TEM	3,00	20,00	60,00	
88	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	ΝΑΟΙΚ 47.10.01	ΟΙΚ 4713	88	m2	29,00	19,70	571,30	
89	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	ΝΑΟΙΚ 47.10.02	ΟΙΚ 4713	89	m2	15,00	28,00	420,00	
90	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	ΝΑΟΙΚ 47.10.03	ΟΙΚ 4713	90	m2	24,00	36,50	876,00	
91	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	91	001	56,00	16,80	940,80	
92	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	92	001	20,00	19,70	394,00	
93	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	93	m2	9,00	2,60	23,40	
94	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	ΝΑΟΙΚ 49.10	ΟΙΚ 3876	94	001	12,00	7,30	87,60	
95	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	ΝΑΟΙΚ 50.01.01	ΟΙΚ 4811.1	95	m2	7,00	135,00	945,00	
96	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 50.10	ΟΙΚ 4713	96	m2	10,00	56,00	560,00	
97	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 50.15.02	ΟΙΚ 4713	97	m2	6,00	168,00	1.008,00	
98	Τοιχοπετάσματα πυράντοχα, F 90 min, πάχους 140 mm, ενδεικτικού τύπου K234 της KNAUF, επενδεδυμένα αμφίπλευρα με πυράντοχη γυψοσανίδα πάχους 20 mm, επί μεταλλικού σκελετού, με μόνωση πετροβάμβακα πάχους 10 cm.	ΝΑΟΙΚ Ν50.06.01.04	ΟΙΚ 7809	98	m2	25,00	89,70	2.242,50	
99	Τοιχοπέτασμα δύο ορατών όψεων από διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα 12,5mm και στη μια πλευρά και διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα στην άλλη	ΝΑΟΙΚ Ν50.06.01.10	ΟΙΚ 7809	99	m2	36,00	327,33	11.783,88	
Σε μεταφορά								36.478,45	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								36.478,45	
100	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΝΑΟΙΚ 71.01.04	ΟΙΚ 7104	100	m2	32,00	16,80	537,60	
101	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	101	m2	13,00	13,50	175,50	
102	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	102	m2	12,00	11,20	134,40	
103	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.46	ΟΙΚ 7146	103	m2	9,00	12,90	116,10	
104	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρπιφισιέλ) με γλυφές, με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΝΑΟΙΚ 71.61.01	ΟΙΚ 7161	104	m2	15,00	20,00	300,00	
105	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρπιφισιέλ) με γλυφές, με ημίλευκο τσιμέντο	ΝΑΟΙΚ 71.61.04	ΟΙΚ 7164	105	m2	12,00	21,00	252,00	
106	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ 71.71	ΟΙΚ 7171	106	m2	36,00	0,68	24,48	
107	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.81	ΟΙΚ 7181	107	MM	18,00	11,20	201,60	
108	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 71.82	ΟΙΚ 7182	108	MM	20,00	1,10	22,00	
109	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.83	ΟΙΚ 7181	109	MM	10,00	28,00	280,00	
110	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.85	ΟΙΚ 7136	110	m2	15,00	18,00	270,00	
111	Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων, έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ Ν171.31.01	ΟΙΚ 6524	111	TEM	32,00	6,19	198,08	
112	Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων, 0,25 έως 1,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν171.31.02	ΟΙΚ 6524	112	TEM	28,00	12,80	358,40	
113	Αποκατάσταση μερεμετιών επιχρισμάτων, 1,00 έως 2,00 m2	ΝΑΟΙΚ Ν171.31.03	ΟΙΚ 6524	113	TEM	23,00	18,53	426,19	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								39.774,80	39.774,80
2. ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 52.51	ΟΙΚ 5251	114	m2	9,00	13,50	121,50	
2	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων με καπλαμά δρυός	ΝΑΟΙΚ 52.52.01	ΟΙΚ 5252.1	115	m2	6,00	50,50	303,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ 52.96.01	ΟΙΚ 5281	116	m2	3,00	33,70	101,10	
4	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 30 mm	ΝΑΟΙΚ 52.96.02	ΟΙΚ 5281	117	m2	4,00	45,00	180,00	
5	Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	ΝΑΟΙΚ 52.97	ΟΙΚ 5281	118	m2	4,00	280,00	1.120,00	
6	Επισκευή δαπέδου ραμποτέ εκ ξυλείας δρυός	ΝΑΟΙΚ Ν153.30.01.01	ΟΙΚ 5323	119	TEM	2,00	75,00	150,00	
Σε μεταφορά								1.975,60	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								1.975,60	39.774,80
7	Δάπεδο τύπου Laminate	ΝΑΟΙΚ Ν153.31.01.01	ΟΙΚ 5331	120	m2	3,00	37,24	111,72	
8	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	ΝΑΟΙΚ 53.50.01	ΟΙΚ 5351	121	MM	26,00	5,60	145,60	
9	Αντικατάσταση σποραδική με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν172.11.01	ΟΙΚ 7211	122	TEM	16,00	2,00	32,00	
10	Αντικατάσταση σποραδική με κοίλα κεραμίδια	ΝΑΟΙΚ Ν172.04.01	ΟΙΚ 7204	123	TEM	10,00	3,00	30,00	
11	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	ΝΑΟΙΚ 72.23	ΟΙΚ 7223	124	m2	12,00	11,20	134,40	
12	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	125	m2	4,00	45,00	180,00	
13	Μόρφωση λωρίδων (οδηγοί κίνησης) με ειδικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Ν173.16.01.01	ΟΙΚ 7316	126	001	15,00	9,00	135,00	
14	Αντικατάσταση πλακιδίων τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, επιφανείας έως 0,25m2	ΝΑΟΙΚ Ν173.26.01.01	ΟΙΚ 7326.1	127	TEM	12,00	10,00	120,00	
15	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	128	m2	6,00	31,50	189,00	
16	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	129	m2	19,00	33,50	636,50	
17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	130	m2	8,00	36,00	288,00	
18	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	131	m2	12,00	33,50	402,00	
19	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	132	m2	13,00	36,00	468,00	
20	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	133	MM	20,00	4,50	90,00	
21	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 7336	134	m2	12,00	15,70	188,40	
22	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΝΑΟΙΚ 73.36.03	ΟΙΚ 7340	135	m2	10,00	20,20	202,00	
23	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	136	m2	6,00	14,60	87,60	
24	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.02	ΟΙΚ 7338	137	m2	8,00	12,30	98,40	
25	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	138	MM	23,00	9,00	207,00	
26	Στίλβωσις επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Ν173.61.07	ΟΙΚ 7382	139	m2	26,00	5,11	132,86	
Σε μεταφορά								5.854,08	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.854,08	39.774,80
27	Καθαρισμός επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Ν173.61.08	ΟΙΚ 7418	140	m2	30,00	8,17	245,10	
28	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.75	ΟΙΚ 7396	141	MM	26,00	3,90	101,40	
29	Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Ν173.76.01	ΟΙΚ 7396	142	MM	10,00	4,50	45,00	
30	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	ΝΑΟΙΚ 73.78	ΟΙΚ 7396	143	MM	5,00	33,50	167,50	
31	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	ΝΑΟΙΚ 73.79	ΟΙΚ 7396	144	MM	6,00	28,00	168,00	
32	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 73.90.02	ΟΙΚ 7393	145	MM	4,00	7,80	31,20	
33	Εξισωτικές ταινίες από λάμες αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν173.90.02.01	ΟΙΚ 7393	146	MM	9,00	10,89	98,01	
34	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.91	ΟΙΚ 7373.1	147	m2	21,00	22,50	472,50	
35	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	148	m2	19,00	19,70	374,30	
36	Επιστρώσεις δαπέδων διά πλαστικών λωρίδων (ρολό)	ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01.02	ΟΙΚ 7396	149	m2	6,00	13,54	81,24	
37	Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες LINOLEUM τύπου LINOSON VENETO πάχους 2,5 mm της FORBO KROMMENIE ή παρομοίου , πλάτους 2 μ.και πάχ.2,5 χιλ	ΝΑΟΙΚ Ν173.96.01.04	ΟΙΚ 7396	150	m2	12,00	26,00	312,00	
38	Περιθώρια (Σοβατεπιά) από υλικό LINOSON VENETO πάχους 2,5 mm της FORBO KROMMENIE	ΝΑΟΙΚ Ν173.96.02.03	ΟΙΚ 7396	151	001	20,00	5,40	108,00	
39	Προετοιμασία επιφανείας δαπέδου με ειδικό κονίαμα	ΝΑΟΙΚ Ν173.97.02	ΟΙΚ 7382	152	m2	20,00	3,00	60,00	
40	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα	ΝΑΟΙΚ 73.98	ΟΙΚ 7398	153	m2	16,00	20,20	323,20	
41	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.99	ΟΙΚ 7399	154	MM	10,00	4,50	45,00	
42	Καθαρισμός μαρμαρίνων λωρίδων, σοβατεπί	ΝΑΟΙΚ Ν174.20.01.01	ΟΙΚ 7420	155	MM	18,00	3,52	63,36	
43	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.95.02	ΟΙΚ 7497	156	MM	4,00	8,40	33,60	
44	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.95.04	ΟΙΚ 7499	157	MM	6,00	10,10	60,60	
45	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.01	ΟΙΚ 7501	158	m2	3,00	78,50	235,50	
46	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.03	ΟΙΚ 7506	159	m2	1,00	101,00	101,00	
47	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	ΟΙΚ 7513	160	MM	8,00	10,10	80,80	
Σε μεταφορά								9.061,39	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								9.061,39	39.774,80
48	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.02	ΟΙΚ 7524	161	m2	2,00	78,50	157,00	
49	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.04	ΟΙΚ 7526	162	m2	3,00	73,00	219,00	
50	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	163	m2	4,00	84,00	336,00	
51	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	ΟΙΚ 7534	164	m2	3,00	95,00	285,00	
52	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.76.02	ΟΙΚ 7577	165	m2	3,00	105,00	315,00	
53	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	ΝΑΟΙΚ 75.80	ΟΙΚ 7578	166	MM	3,00	145,00	435,00	
54	Προετοιμασία ξύλιν ή μεταλ υαλοστ.	ΝΑΟΙΚ Ν\76.01.02.01	ΟΙΚ 7602	167	MM	76,00	1,43	108,68	
55	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.03	ΟΙΚ 7604.1	168	m2	65,00	25,80	1.677,00	
56	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.02.03	ΟΙΚ 7609.1	169	m2	49,00	27,20	1.332,80	
57	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	ΟΙΚ 7621	170	m2	4,00	38,90	155,60	
58	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.02	ΟΙΚ 7622	171	m2	4,00	41,40	165,60	
59	Πλαστικά φύλλα (plexy-glass)	ΝΑΟΙΚ Ν\76.20.02.01	ΟΙΚ 7614	172	m2	10,00	93,82	938,20	
60	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	173	m2	2,00	155,00	310,00	
61	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΝΑΟΙΚ 54.51	ΟΙΚ 5451.1	174	m2	4,00	168,00	672,00	
62	Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά	ΝΑΟΙΚ 54.71	ΟΙΚ 5471	175	m2	5,00	95,00	475,00	
63	Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.89	ΟΙΚ 5446.1	176	001	10,00	22,50	225,00	
64	Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων, δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 54.90.01	ΟΙΚ 5446.1	177	001	10,00	11,00	110,00	
65	Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων, μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 54.90.02	ΟΙΚ 5446.1	178	001	10,00	16,80	168,00	
66	Επισκευή υαλοστασίων ξύλινων	ΝΑΟΙΚ Ν\54.22.01	ΟΙΚ 5421	179	TEM	12,00	50,00	600,00	
67	Επισκευή παραθύρων και εξωστοθυρών γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν\54.26.01	ΟΙΚ 5426	180	TEM	6,00	70,00	420,00	
68	Αντικατάσταση πλαστικών ρολλών παραθύρων ή εξωστοθυρών	ΝΑΟΙΚ Ν\54.32.02	ΟΙΚ 5432	181	TEM	2,00	230,00	460,00	
69	Επισκευή ξυλ. θυρών διατηρητέων	ΝΑΟΙΚ Ν\54.40.02.01	ΟΙΚ 5441.1	182	TEM	4,00	120,00	480,00	
70	Επισκευή πρεσσαριστών θυρών	ΝΑΟΙΚ Ν\54.63.03.01	ΟΙΚ 5465.1	183	TEM	18,00	60,00	1.080,00	
Σε μεταφορά								20.186,27	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								20.186,27	39.774,80
71	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 22 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.01	ΟΙΚ 5604	184	m2	12,00	39,00	468,00	
72	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 16 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.02	ΟΙΚ 5605	185	m2	10,00	36,50	365,00	
73	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΝΑΟΙΚ 56.07	ΟΙΚ 5606	186	m2	9,00	45,00	405,00	
74	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΝΑΟΙΚ 56.17	ΟΙΚ 5617	187	m2	4,00	16,80	67,20	
75	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	188	m2	20,00	28,00	560,00	
76	Επισκευή ερμαρίων	ΝΑΟΙΚ Ν\56.23.02	ΟΙΚ 5613.1	189	TEM	11,00	15,71	172,81	
77	Σιδηρογωνίες προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΝΑΟΙΚ 61.11	ΟΙΚ 6111	190	kg	6,00	1,70	10,20	
78	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 61.12	ΟΙΚ 6116	191	001	10,00	3,90	39,00	
79	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 61.13	ΟΙΚ 6116	192	001	10,00	2,60	26,00	
80	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	193	kg	50,00	3,40	170,00	
81	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	194	kg	20,00	3,10	62,00	
82	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	195	kg	20,00	2,80	56,00	
83	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	196	kg	57,00	5,00	285,00	
84	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	ΟΙΚ 6224	197	kg	39,00	5,60	218,40	
85	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.25	ΟΙΚ 6225	198	kg	50,00	6,70	335,00	
86	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΝΑΟΙΚ 62.30	ΟΙΚ 6230	199	kg	10,00	11,20	112,00	
87	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	200	m2	3,00	200,00	600,00	
88	Επισκευή σιδηρών θυρών	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01	ΟΙΚ 6224	201	TEM	4,00	100,00	400,00	
89	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών συρτών	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.01	ΟΙΚ 6224	202	TEM	13,00	20,46	265,98	
90	Αντικατάσταση συρτών σε ξύλινες θύρες	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.03	ΟΙΚ 6224	203	TEM	12,00	4,00	48,00	
91	Αντικατάσταση εξαρτήματος κλειδαριάς	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.04	ΟΙΚ 6224	204	TEM	10,00	9,00	90,00	
92	Αντικατάσταση ζεύγους χειρολαβών	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.05	ΟΙΚ 6224	205	TEM	19,00	15,63	296,97	
93	Αντικατάσταση ζεύγους χειρολαβών παραθύρων αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.06	ΟΙΚ 6224	206	TEM	18,00	20,02	360,36	
94	Αντικατάσταση χειρολαβών σιδηρών παραθύρων	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.07	ΟΙΚ 6224	207	TEM	19,00	6,00	114,00	
95	Αντικατάσταση κλειδαριάς (τύπου yale)	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.08	ΟΙΚ 6224	208	TEM	23,00	17,78	408,94	
96	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών επαναφοράς	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.09	ΟΙΚ 6224	209	TEM	6,00	55,00	330,00	
97	Αντικατάσταση κλειδαριάς πόμολο (μεταλλική)	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01.12	ΟΙΚ 6224	210	TEM	6,00	20,02	120,12	
Σε μεταφορά								26.572,25	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								26.572,25	39.774,80
98	Αντικατάσταση κλειδαριάς πόμολο (πλαστική)	ΝΑΟΙΚ Ν162.24.01.13	ΟΙΚ 6224	211	TEM	6,00	40,02	240,12	
99	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας πανικού σε μονόφυλλη θύρα και της ανάλογης κλειδαριάς και των παρελκόμενων μηχανισμών.	ΝΑΟΙΚ Ν162.24.01.14	ΟΙΚ 6224	212	TEM	3,00	121,87	365,61	
100	Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριάς ασφαλείας (τρίαινα)	ΝΑΟΙΚ Ν162.24.01.15	ΟΙΚ 6224	213	TEM	4,00	66,24	264,96	
101	Κλειδαριά (τύπου yale).	ΝΑΟΙΚ Ν162.24.01.18	ΟΙΚ 6224	214	TEM	8,00	35,00	280,00	
102	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	215	kg	20,00	4,50	90,00	
103	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.16.02	ΟΙΚ 6417	216	001	10,00	14,00	140,00	
104	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	217	001	10,00	17,40	174,00	
105	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΝΑΟΙΚ 64.31	ΟΙΚ 6431	218	m2	10,00	4,70	47,00	
106	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	ΝΑΟΙΚ 64.46	ΟΙΚ 6446.1	219	001	10,00	0,65	6,50	
107	Σιδηρά κιγκλιδώματα προστασίας υαλοπινάκων	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.01	ΟΙΚ 6401	220	kg	90,00	2,50	225,00	
108	Μεταλλικά εμπόδια (κολωνάκια)	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.02	ΟΙΚ 6401	221	TEM	6,00	5,00	30,00	
109	Επισκευή υαλόθ. αλουμινίου ανοιγόμε.	ΝΑΟΙΚ Ν165.02.01.01	ΟΙΚ 6502	222	TEM	9,00	37,81	340,29	
110	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, διφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02	ΟΙΚ 6503	223	m2	5,00	155,00	775,00	
111	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, διφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03	ΟΙΚ 6504	224	m2	5,00	145,00	725,00	
112	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	225	m2	12,00	45,00	540,00	
113	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	226	m2	9,00	56,00	504,00	
114	Επισκευή υαλοστασίων αλουμινίου (ανοιγόμενα)	ΝΑΟΙΚ Ν165.17.02.01	ΟΙΚ 6524	227	TEM	18,00	23,83	428,94	
115	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	228	m2	30,00	3,90	117,00	
116	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	229	m2	412,00	1,70	700,40	
117	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	230	m2	130,00	2,20	286,00	
118	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	231	m2	280,00	3,40	952,00	
Σε μεταφορά								33.804,07	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								33.804,07	39.774,80
119	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.17.02	ΟΙΚ 7738	232	m2	300,00	2,80	840,00	
120	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ 77.20.04	ΟΙΚ 7744	233	m2	60,00	2,70	162,00	
121	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.25	ΟΙΚ 7745	234	m2	30,00	6,60	198,00	
122	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου	ΝΑΟΙΚ 77.26.02	ΟΙΚ 7746	235	m2	40,00	2,20	88,00	
123	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ 77.27.02	ΟΙΚ 7749	236	m2	55,00	2,25	123,75	
124	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.28	ΟΙΚ 7735	237	m2	63,00	3,35	211,05	
125	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.30	ΟΙΚ 7735	238	m2	28,00	2,25	63,00	
126	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	239	m2	20,00	6,70	134,00	
127	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	240	m2	53,00	6,70	355,10	
128	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ 77.66	ΟΙΚ 7766	241	m2	57,00	7,80	444,60	
129	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ 77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	242	MM	9,00	1,35	12,15	
130	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	243	MM	12,00	2,25	27,00	
131	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	244	MM	9,00	3,40	30,60	
132	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	ΟΙΚ 7767.8	245	MM	8,00	4,50	36,00	
133	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	246	m2	260,00	9,00	2.340,00	
Σε μεταφορά								38.869,32	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								38.869,32	39.774,80
134	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	247	m2	560,00	10,10	5.656,00	
135	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.80.03	ΟΙΚ 7785.1	248	m2	75,00	9,50	712,50	
136	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	249	m2	68,00	13,50	918,00	
137	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	ΟΙΚ 7786.1	250	m2	78,00	14,00	1.092,00	
138	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιοχρώμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.82	ΟΙΚ 7787	251	m2	63,00	11,80	743,40	
139	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	252	m2	50,00	9,00	450,00	
140	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	253	m2	50,00	12,40	620,00	
141	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	254	m2	256,00	5,00	1.280,00	
142	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	ΝΑΟΙΚ 77.92.02	ΟΙΚ 7793	255	m2	59,00	3,40	200,60	
Σε μεταφορά								50.541,82	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								50.541,82	39.774,80
143	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	256	m2	100,00	5,00	500,00	
144	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	257	m2	20,00	2,80	56,00	
145	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ 77.97	ΟΙΚ 7744	258	m2	45,00	13,50	607,50	
146	Προσαύξηση πηγής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	259	m2	500,00	0,34	170,00	
147	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΝΑΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	260	m2	20,00	13,50	270,00	
148	Ανακαίνιση υδροχρωματισμών επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Ν177.10.01	ΟΙΚ 7725	261	m2	30,00	5,98	179,40	
149	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών ριπολίνης επί τοίχων ή ξυλίνων επιφανειών δια ριπολίνης σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν177.62.01.01	ΟΙΚ 7762	262	m2	189,00	6,92	1.307,88	
150	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν177.72.01.01	ΟΙΚ 7772	263	m2	29,00	9,45	274,05	
151	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών σε δύο στρώσεις	ΝΑΟΙΚ Ν177.72.02.01	ΟΙΚ 7773	264	m2	120,00	10,47	1.256,40	
152	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Ν177.80.03.01	ΟΙΚ 7786.1	265	m2	398,00	8,45	3.363,10	
153	Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Ν177.89	ΟΙΚ 7788	266	m2	71,00	45,21	3.209,91	
154	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.03	ΟΙΚ 7810	267	m2	10,00	14,30	143,00	
155	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.06	ΟΙΚ 7810	268	m2	5,00	18,20	91,00	
156	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.07	ΟΙΚ 7810	269	m2	6,00	16,30	97,80	
157	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.08	ΟΙΚ 7810	270	m2	7,00	16,80	117,60	
158	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	ΟΙΚ 7809	271	m2	4,00	18,00	72,00	
159	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	272	m2	30,00	31,50	945,00	
160	Περσιδωτά προπετάσματα	ΝΑΟΙΚ 78.13	ΟΙΚ 7813	273	m2	10,00	25,90	259,00	
161	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΝΑΟΙΚ 78.21	ΟΙΚ 7809	274	m2	29,00	56,00	1.624,00	
162	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	275	m2	36,00	22,50	810,00	
Σε μεταφορά								65.895,46	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								65.895,46	39.774,80
163	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 mm, διαστάσεων 600x600 mm, με τις σιδηροκατασκευές στήριξης και ανάρτησης.	ΝΑΟΙΚ Ν178.30.01.01	ΟΙΚ 7809	276	m2	26,00	33,61	873,86	
164	Αντικατάσταση πλάκας ψευδοροφής, από ορυκτές ίνες, διαστάσεων 120 x 60 cm.	ΝΑΟΙΚ Ν178.30.01.03	ΟΙΚ 7805	277	τεμ.	20,00	9,00	180,00	
165	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	278	m2	180,00	2,20	396,00	
166	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	ΝΑΟΙΚ 79.03	ΟΙΚ 7902	279	m2	200,00	2,00	400,00	
167	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	280	m2	100,00	7,90	790,00	
168	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	281	m2	83,00	14,60	1.211,80	
169	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	ΟΙΚ 7912	282	m2	81,00	13,50	1.093,50	
170	Επίστρωση απλή με υαλοφάσμα επί ασφαλτικού υλικού	ΝΑΟΙΚ 79.14	ΟΙΚ 7914	283	m2	100,00	1,30	130,00	
171	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	ΝΑΟΙΚ 79.15.02	ΟΙΚ 7914	284	m2	120,00	2,70	324,00	
172	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.21	ΟΙΚ 7921	285	kg	50,00	1,35	67,50	
173	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.22	ΟΙΚ 7922	286	kg	100,00	1,70	170,00	
174	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.23	ΟΙΚ 7923	287	kg	50,00	1,60	80,00	
175	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΝΑΟΙΚ 79.24	ΟΙΚ 7923	288	kg	22,00	9,00	198,00	
176	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηερακλίθ	ΝΑΟΙΚ 79.34	ΟΙΚ 7934	289	m2	30,00	10,10	303,00	
177	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.35	ΟΙΚ 7935	290	MM	20,00	3,90	78,00	
178	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	291	MM	19,00	11,20	212,80	
179	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.38	ΟΙΚ 7936	292	MM	29,00	8,40	243,60	
180	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	293	m2	24,00	13,50	324,00	
181	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	294	m2	26,00	14,00	364,00	
Σε μεταφορά								73.335,52	39.774,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								73.335,52	39.774,80
182	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	295	m2	10,00	11,80	118,00	
183	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.48	ΟΙΚ 7934	296	m2	12,00	12,30	147,60	
184	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.55	ΟΙΚ 7934	297	m2	9,00	14,00	126,00	
185	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.60	ΟΙΚ 7934	298	m2	11,00	16,80	184,80	
186	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με τσιμεντοειδές γαλάκτωμα τύπου ενδεικτικού τύπου Aquamat Elastic.	ΝΑΟΙΚ Ν179.02.03	ΟΙΚ 7902	299	m2	36,00	11,34	408,24	
187	Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος με μη συρρικνούμενα επισκευαστικά κονιάματα	ΝΑΟΙΚ Ν179.03.4	ΟΙΚ 7902	300	001	63,00	20,00	1.260,00	
188	Επιστρώσεις με ελαστομ. μεμβράνες	ΝΑΟΙΚ Ν179.11.01.01	ΟΙΚ 7912	301	m2	10,00	14,74	147,40	
189	Επάλειψις με ελαστομερές ασφαλτικό στεγανωτικό διάλυμα τύπου ΕΣΧΑ ΡΟΥΦΚΟΤ Νο10 (φράγμα υδρατμών) ή παρομοίου	ΝΑΟΙΚ Ν179.13.01.01	ΟΙΚ 7902	302	m2	60,00	2,80	168,00	
190	Υγρομόνωση δαπέδων και τοιχείων με υλικό τύπου CERESIT BLACKDICHT - CP42 , ή παρομοίου	ΝΑΟΙΚ Ν179.13.01.03	ΟΙΚ 7902	303	m2	130,00	6,50	845,00	
191	Επιστρώσεις με στεγανοποιητική μεμβράνη ελαστομερή τύπου EPDM βάρους 4 Kg/m2	ΝΑΟΙΚ Ν179.20.01.05	ΟΙΚ 7912	304	m2	4,00	15,50	62,00	
192	Ελαστικά παρεμβύσματα υαλοπινάκων παραθύρων.	ΝΑΟΙΚ Ν179.38.01	ΟΙΚ 7399	305	001	50,00	3,00	150,00	
193	Εκκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	ΟΔΟΝ 1110	306	m3	5,00	0,38	1,90	
194	Επένδυση πρανών με φυτική γη	ΝΑΟΔΟ Α24.1	ΟΔΟΝ 1610	307	m2	10,00	0,65	6,50	
195	Επενδύσεις εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας με εύκαμπτα τεχνητά πετρώματα τύπου terostone	ΝΑΟΙΚ Ν173.34.04		308	m2	23,00	28,00	644,00	
Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								77.604,96	77.604,96
Σε μεταφορά									117.379,76

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						117.379,76
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	21.128,36
			Άθροισμα						138.508,12
			Απρόβλεπτα					15,00%	20.776,22
			Άθροισμα						159.284,34
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						2.005,98
			Άθροισμα						161.290,32
			ΦΠΑ					24,00%	38.709,68
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						200.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ιούλιος 2020
Η συντάξασα

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Π.Α.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών


Στέλλα Φυδάνη
Πολ.Μηχανικός Τ.Ε.



Ιωάννης Μπαρμπορέσος
Πολ. Μηχανικός


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ